

Investor: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce

M I C H A L O V C E

Z I M N Ý Š T A D I Ó N



SO 01 – TRIBÚNA "A"
SO 02 – TRIBÚNA "B"

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

Projektant:
Ing. arch. Daniela Vanková, M. Rázusa 1849/5, 071 01 Michalovce
telefón: 0904 272 122, 056/6431335, mail: arch.vankovad@gmail.com

A. TECHNICKÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov a miesto stavby: Michalovce - Zimný štadión
Športová 1, 071 01 Michalovce
Investor: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Základné údaje charakterizujúce stavbu a zdôvodnenie projektu

Cieľom predkladanej štúdie je štadión kompletne zmodernizovať tak, aby fanúšikom neposkytoval len extraligový hokej ale aj komfort v hľadisku. Športové podujatia sa už dávno stali miestom stretnutia špičkových osobností ekonomického a spoločenského života. Osobná účasť a podpora športových aktivít sú prirodzenou súčasťou života širokej škály ľudí z najrôznejších vrstiev.

Na štadióne chýba priestor pre významné osobnosti, partnerov klubu. Sky Boxy. Cieľom štúdie je vytvoriť priestory, ktorý sú súčasťou hľadiska, avšak sú dostatočne oddelené (akusticky, teplotne), aby poskytovali súkromie a komfort pri sledovaní športových zápasov.

Stavebno-technický stav hygienických zariadení, šatní je v zlom stave a preto je navrhovaná modernizácia týchto priestorov tak aby sa vyrovnali priestorom na ostatných zimných štadiónoch. Súčasťou navrhovaného riešenia sú aj obvodové steny, ktoré nezodpovedajú dnešným požiadavkám na obvodové konštrukcie.

Pri realizácii stavby nebudú použité žiadne stavebné materiály škodlivé ľudskému zdraviu. Výber materiálov obalových konštrukcií je navrhovaný tak, aby objekt po realizácii spĺňal energetické požiadavky v zmysle platného zákona o energetickej efektívnosti a hospodárnosti budov.

Vecné a časové väzby stavby na okolie a súvisiace investície

Stavba je navrhovaná bez vecných a časových väzieb na inú výstavbu. Súčasťou stavby sú všetky objekty, ktoré zabezpečia jej funkčnosť bez potreby súvisiacich investícií.

Požiadavky na demolácie, výrub stromov, záber poľnohospodárskej pôdy

Na záujmovom území sa nenachádzajú objekty určené na demolácie. Navrhované riešenie si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Stavba nevyžaduje zmenu druhu pozemku.

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Charakteristika územia, dotknuté ochranné pásma, územia alebo kultúrne pamiatky

Z hľadiska reliéfu krajiny sa jedná o územie rovinné. V záujmovom území výstavby sa nenachádzajú žiadne chránené územia ani kultúrne pamiatky. Pozemkom sú vedené podzemné inžinierske siete - vodovod, kanál, plyn, káblové vedenia elektriny a telefónov. Pozemok nie je oplotený.

Stanovenie ochranných pásiem

Stavba nevytvára osobitné ochranné pásma.

4. STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE OBJEKTOV STAVBY

NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY TRIBÚNA "A"

PRÍZEMIE

Chodba (m. č. 102)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC 127,00 m²
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy 127,00 m²
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená 127,00 m²

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 103, 104)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC 92,70 m²
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy 92,70 m²
- zdemontovať existujúce umývadlo 2 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu 2 ks
- vybúrať sprchovacie boxy 6 ks
- zdemontovať ZTI rozvody
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 45,50 m²
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25 m 114,50 m²
- vybúrať existujúcu konštrukciu bazéna, nad úrovňou podlahy, priečku 8,60 m²
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- existujúci bazén zasýpať štrkovým násypom postupne zhutňovaným
- nová vrstva podlahy, vrátane podkladného betónu
- nové priečky do výšky 3,0 m
- nové keramické dlažby 45,50 m²
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom 10,50 m²
- nové keramické obklady do v. 2,25 114,50 m²
- nové dvere pravé, rozmer 600/1970 1 ks
- nové rozvody a zariadenie predmety ZTI
- montáž a dodávka sprchovací senzor 6 ks
- montáž a dodávka umývadla 5 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor 1 ks
- montáž a dodávka WC 2 ks
- maľba stien
- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená 92,70 m²

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 105, 107)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC 72,50 m²
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy 72,50 m²
- zdemontovať existujúce umývadlo 2 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu 2 ks
- vybúrať sprchovacie boxy 6 ks
- zdemontovať ZTI rozvody
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 45,50 m²
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25 m 114,50 m²
- vybúrať existujúcu konštrukciu bazéna, nad úrovňou podlahy, priečku 8,60 m²
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- existujúci bazén zasýpať štrkovým násypom postupne zhutňovaným
- nová vrstva podlahy, vrátane podkladného betónu
- nové priečky do výšky 3,0 m
- nové keramické dlažby 45,50 m²

- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom	10,50 m2
- nové keramické obklady do v. 2,25	114,50 m2
- nové dvere pravé, rozmer 600/1970	1 ks
- nové rozvody a zariadenie predmety ZTI	
- montáž a dodávka sprchovací senzor	6 ks
- montáž a dodávka umývadla	5 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor	1 ks
- montáž a dodávka WC	2 ks
- maľba stien	
- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená	72,50 m2

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 108, 109)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC	72,50 m2
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	72,50 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo	3 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu	2 ks
- vybúrať sprchovacie boxy	6 ks
- zdemontovať ZTI rozvody	
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	25,70 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25 m	67,00 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové priečky do výšky 3,0 m	
- nové keramické dlažby	25,70 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom	12,50 m2
- nové keramické obklady do v. 2,25	67,50 m2
- nové dvere pravé, rozmer 900/1970	1 ks
- montáž a dodávka WC kabínok 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha	6,4 m2
- nové rozvody a zariadenie predmety ZTI	
- montáž a dodávka sprchovací senzor	6 ks
- montáž a dodávka umývadla	4 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor	2 ks
- montáž a dodávka WC	2 ks
- maľba stien	
- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená	72,50 m2

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 110)

- vybúranie oceľovej zárubne a zvesenie dvojkrídlových dverí v obvodovej stene	
- domurovanie parapetu	
- osadenie plastového okna	
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky	
- vymaľovať stenu pri okne	

Priestor medzi šatňovou časťou a ľadovou plochou (m. č. 111)

- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	348,50m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom	348,50m2

Hygienické zariadenie muži a priestor pre upratovačku (m. č. 112)

- zdemontovať existujúce WC kabínky 3 ks (3x dvere 600/1970), celková plocha	15,60 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo - 3 ks, WC misa - 3 ks, pisoáre - 3 ks	
- zdemontovať existujúcu výlevku - 1 ks	
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	25,00 m2

- vybúrať existujúce keramické obklady	70,70 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové keramické dlažby	25,00 m2
- nové keramické obklady	70,70 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970, 1x 600/1970	
- montáž a dodávka WC kabínok 3 ks (3x dvere 600/1970), celková plocha	15,60 m2
- napojenie zariadení na existujúce rozvody ZTI:	
- montáž a dodávka WC misa	3 ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie	3 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor	3 ks
- montáž a dodávka výlevka	1 ks

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 114, 115)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC	37,00 m2
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	37,00 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo - 1 ks, WC misa -1 ks,	
- vybúrať sprchovací box - 1 ks	
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	7,10 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady	33,75 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové keramické dlažby	7,10 m2
- nové keramické obklady	33,75 m2
- napojenie zariadení na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka sprchovací senzor 1 ks	
- montáž a dodávka umývadla 1 ks	
- montáž a dodávka WC misa 1 ks	
- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená	37,00m2

Hygienické zariadenie ženy (m. č. 116)

- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie	1 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu	1 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	5,60 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady	26,30 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové keramické dlažby	5,60 m2
- nové keramické obklady	26,30 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 1x 800/1970, 1x 600/1970	
- napojenie zariadení na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka WC misa	1 ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie	1 ks

Hygienické zariadenie muži (m. č. 117)

- zdemontovať existujúce WC kabínky 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha	31,00 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie	3 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu	4 ks
- zdemontovať existujúce pisoáre	3 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	25,00 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady	59,50 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové keramické dlažby	25,00 m2
- nové keramické obklady	59,50 m2
- montáž a dodávka WC kabínok 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha	31,00 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970	

- napojenie zariadených predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka WC misa	4 ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie	4 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor	4 ks

Východ na ľadovú plochu (m. č. 118)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy s gumeným povrchom	36,00 m ²
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	36,00 m ²
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom	36,00 m ²

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 119, 120)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC	33,20 m ²
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	33,20 m ²
- zdemontovať existujúce umývadlo - 1 ks, WC misa -1 ks,	
- vybúrať sprchovací box - 1 ks	
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	7,10 m ²
- vybúrať existujúce keramické obklady	34,70 m ²
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové keramické dlažby	7,10 m ²
- nové keramické obklady	34,70 m ²
- montáž a dodávka WC kabínky 1 ks (1x dvere 600/1970), celková plocha	3,60 m ²
- napojenie zariadených predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka sprchovací senzor 1 ks	
- montáž a dodávka umývadla 1 ks	
- montáž a dodávka WC misa 1 ks	
- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená	33,20m ²

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 121, 122)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC	26,00 m ²
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	26,00 m ²
- zdemontovať existujúce umývadlo - 1 ks, WC misa -1 ks,	
- vybúrať sprchovací box - 1 ks	
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	7,30 m ²
- vybúrať existujúce keramické obklady	34,70 m ²
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové keramické dlažby	7,30 m ²
- nové keramické obklady	34,70 m ²
- montáž a dodávka WC kabínky 1 ks (1x dvere 600/1970), celková plocha	3,60 m ²
- napojenie zariadených predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka sprchovací senzor 1 ks	
- montáž a dodávka umývadla 1 ks	
- montáž a dodávka WC misa 1 ks	
- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená	26,00m ²

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 128, 129)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC	75,00 m ²
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	75,00 m ²
- zdemontovať existujúce umývadlo - 2 ks, WC misa -2 ks,	
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	29,60 m ²
- vybúrať existujúce keramické obklady	76,50 m ²
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové priečky do výšky 1,5 m, 3,0 m, hr. 150 mm	0,30 m ²
- nové keramické dlažby	29,60 m ²

- nové keramické obklady	76,50 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom	12,60 m2
- nové dvere ľavé, rozmer 900/1970	
- napojenie zariadení predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka WC misa	2 ks
- montáž a dodávka umývadla	5 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor	2 ks
- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená	75,00 m2

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 130, 131)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC	40,00 m2
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	40,00 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo - 4 ks, WC misa -2 ks,	
- vybúrať sprchovacie boxy - 6 ks	
- vybúrať priečky WC kabínky - 2 ks, v. 3,0m, hr. 125mm	0,56 m2
- zdemontovať ZTI rozvody	
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	29,00 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady	73,35 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové priečky do výšky 3,0 m	6,45 m2
- nové keramické dlažby	29,00 m2
- nové keramické obklady	73,35 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom	13,60 m2
- nové dvere rozmer 900/1970, 800/1970	2 ks
- montáž a dodávka WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha	6,90 m2
- nové rozvody a zariadenie predmety ZTI	
- montáž a dodávka WC misa	2 ks
- montáž a dodávka sprchovací senzor	6 ks
- montáž a dodávka umývadla	4 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor	2 ks
- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená	40,00 m2

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 133, 134)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC	43,00 m2
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	43,00 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo - 2 ks, WC misa -2 ks,	
- vybúrať sprchovacie boxy - 6 ks	
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	26,50 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady	71,50 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové keramické dlažby	26,50 m2
- nové keramické obklady	71,50 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom	16,50 m2
- napojenie zariadení predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka WC misa	2 ks
- montáž a dodávka sprchovací senzor 6 ks	
- montáž a dodávka umývadla	4 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor	2 ks
- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená	43,00 m2

Šatňa a hygienické zariadenie pre žiakov (m. č. 135, 137)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC	50,70 m2
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	50,70 m2

- zdemontovať existujúce umývadlo - 4 ks, WC misa -2 ks,	
- vybúrať sprchovacie boxy - 6 ks	
- vybúrať priečky WC kabínky - 2 ks, v. 3,0m, hr. 125mm	0,56 m2
- zdemontovať ZTI rozvody	
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	29,25 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady	78,00 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové priečky do výšky 3,0 m	6,85 m2
- nové keramické dlažby	29,00 m2
- nové keramické obklady	73,35 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom	14,35 m2
- nové dvere rozmer 900/1970	1 ks
- montáž a dodávka WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha	6,90 m2
- nové rozvody a zariadenie predmety ZTI	
- montáž a dodávka WC misa	2 ks
- montáž a dodávka sprchovací senzor	6 ks
- montáž a dodávka umývadla	4 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor	2 ks
- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená	50, 70 m2

1. POSCHODIE

Priestor pokladní a zádveria (m. č. 204, 205, 206)

- demontáž a výmena obvodovej zasklenej steny, celková dl. 28,0m, v.3,0m (dvojkridlové dvere 8x, 2x jednokridlové dvere, 2x okno pokladne)	84,00 m2
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	24,00 m2
- nová vyrovnávacia betónová vrstva podlahy hr. od 80 - 100 mm	24,00 m2
- nová protišmyková nášľapná vrstva keramická dlažba (alt. liata podlaha)	24,00 m2

Vstupná plocha, nástup na tribúnu, bufet (m. č. 207, 211, 215, 216, 219)

- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	640,00 m2
- nová vyrovnávacia betónová vrstva podlahy hr. od 80 - 100 mm	640,00 m2
- nová protišmyková nášľapná vrstva keramická dlažba (alt. liata podlaha)	640,00 m2
- maľba stien a stropu	930,00 m2
- nový náter oceľových konštrukcií	782,60 m2

Schodisko a chodby (ochoz)

- domurovať 2x priečku hr. 150 mm medzi chodbou a priestorom pod tribúnou	23,00 m2
- nové omietky a maľba na novej priečke 2x	23,00 m2
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy:	
- na schodisku (m. č. 208, 222) 2x17,25 m ²	34,50 m2
- na chodbe (ochoze) (m. č. 209, 221) 2x 87,50m2	175,00 m2

Hygienické zariadenie ženy (m. č. 210, 220)

- zdemontovať existujúce 2x -WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha	13,40 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie 2x2ks	4 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu 2x2ks	4 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 2x10,80m2	21,60 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25-3,0 m, 2x 43,50 m2	87,00 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové maľby stien a stropu 2x17,0 m2	34,00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba 2x10,80m2	21,60 m2
- nové keramické obklady v. 2,25, 2x37,20	74,40 m2

- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970,	7,80 m2
- montáž a dodávka 2x -WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha	13,40 m2
- napojenie zariadení predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka WC misa 2x2ks	4 ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie 2x2ks	4 ks
Priestor pre upratovačku (m. č. 212, 218)	
- zdemontovať existujúcu výlevku 2x1ks	2 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 2x5,0m2	10,00 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25m, 2x 24,0m2	48,00 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové maľby stien a stropu 2x8,40 m2	16,80 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba 2x5,0m2	10,00 m2
- nové keramické obklady v. 2,25, 2x20,25	40,50 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 1x 800/1970,	3,90 m2
- napojenie zariadení predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka výlevky 2x1ks	2 ks

Hygienické zariadenie muži (m. č. 103, 104)

- zdemontovať existujúce 2x -WC kabínky 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha	32,50 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie 2x4ks	8 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu 2x4ks	8 ks
- zdemontovať existujúce pisoáre 2x4ks	8 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 2x18,50 m2	37,00 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25-3,0 m, 2x 58,00 m2	116,00 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové maľby stien a stropu 2x27,00 m2	34,00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba 2x18,50m2	21,60 m2
- nové keramické obklady v. 2,25, 2x50,00m2	100,00 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970,	7,80 m2
- montáž a dodávka 2x -WC kabínky 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha	32,50 m2
- napojenie zariadení predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka WC misa 2x4ks	8 ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie 2x4ks	8 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor 2x4ks	8 ks

2. POSCHODIE

- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy (m. č. 302, 304)	
- na chodbe (ochoze) 2x118,0 m2	236,00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba (alt. liata podlaha)	236,00 m2
- domurovať 2x priečku hr. 150 mm medzi chodbou a priestorom pod tribúnou	17,00 m2
- nové omietky a maľba na novej priečke 2x	17,00 m2

3. POSCHODIE

Navrhovaná VIP zóna (m. č. 401 - 415) - zastavaná plocha	289,50 m2
- obostavaný priestor	1071,15 m3
- nová zvýšená drevená podlaha o 60 cm	
- sadrokartonové priečky medzi sky boxmi	
- sadrokartonový podhl'ad na vlastnej oceľovej konštrukcii	
- zo strany tribúny presklené plochy	
- nášľapná vrstva podlahy - koberec	
- interiérové vybavenie	
- priečky medzi hygienickými zariadeniami - murované	

- hygienické zariadenie muži, keramická dlažba a obklad stien
- hygienické zariadenie ženy, keramická dlažba a obklad stien

TRIBÚNA PRE DIVÁKOV

- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	392,50 m ²
- opraviť poškodené steny stupňov	36,45 m ²
- demontáž existujúcich plastových sedačiek, vrátane oceľových časti	1 574 ks
- nová nášľapná podlaha stupňov s gumeným povrchom celoplošne nalepená	76,80 m ²
- nové nátery oceľových konštrukcií zábradlia	35,50 m ²
- montáž a dodávka nových sedačiek, vrátane dopravy	1 586 ks

Sklopné plastové sedadlo

Existujúce sklopné plastové sedadlo, má nosnú časť pre sedadlo z tenkostenných uzatvorených obdĺžnikových profilov, pre operadlo z oceľových trubiek. Kotvenie je k oceľovej platni osadenej v stene prefabrikátu stupňa. Sedačky sú rozmiestnené v 16 radoch, v module 500 mm, v oranžovej farbe. Celkový počet sedadiel pre divákov na tribúne "A" je 1541 ks.

Značná časť existujúcich sedadiel je poškodená a preto je navrhovaná ich výmena. Na kovových častiach odstrániť staré nátery a zrealizovať nové povrchové úpravy, olejové nátery. Farebný odtieň v sivej farbe bude spresnený v rámci ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

VONKAJŠIE PLOCHY

Vonkajšie existujúce schodisko (m. č. 201)

- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	68,40 m ²
- nová vyrovnávacia betónová vrstva podlahy 30 mm	68,40 m ²
- nová protišmyková nášľapná vrstva betónová dlažba	68,40 m ²
- maľba betónových časti zábradlia (dve strany)- v.2,10m x dl.20,80bm	87,36 m ²
- nové nátery oceľových konštrukcií zábradlia	4,20 m ²

Vonkajšia existujúca nástupná (strešná) terasa (m. č. 202)

- odstrániť všetky vrstvy podlahy po nosnú konštrukciu	545,00 m ²
- nová skladba podlahy P1	
- nový žľab s mriežkou š. 100 mm	46,60 m
- odpadové zvody 4x 4,0m	16,00 m
- maľba betónových časti zábradlia (dve strany)- v.2,10m x dl.94,0bm	197,40 m ²
- nové nátery oceľových konštrukcií zábradlia	18,80 m ²
- prekrytie existujúcej nástupnej terasy	66,40 m ²

Navrhovaná vonkajšia rampa pre imobilných (m. č. 203)

- železobetónová konštrukcia	230,00 m ²
- protišmyková nášľapná vrstva betónová dlažba	230,00 m ²
- atypické oceľové zábradlie vonkajšej rampy, vrátane náterov	684,70 kg

Navrhované schodisko do VIP zóny (m. č. 138)

- zastavaná plocha	22,50 m ²
- obostavaný priestor	351,00 m ³
- opláštenie sendvičovým panelom hr. 120 mm	246,25 m ²
- železobetónová konštrukcia stupňov (alt. oceľová konštrukcia)	
- nášľapná vrstva podlahy - protišmyková keramická dlažba (gres)	60,75 m ²

VÝPIS PODLÁH

Všetky podlahy pre daný objekt sú navrhnuté podľa účelu prevádzky, ktorá sa bude vykonávať v jednotlivých miestnostiach.

P1 strešná terasa (m. č. 202)

- Terazzová plošná dlažba dvojvrstvová, exteriérová MRAMORIT
rozmer: 400x400x35mm, povrch tryskaný (protišmykový) hr. 35 mm
- Podložka pod dlažbu Mramorit hr. 25 mm
- Difúzne otvorená separačná vrstva ROOFMATE MK
- Tepelná izolácia ROOFMATE SL - A hr. 200 mm
pred uložením tepelnej izolácie preveriť hydroizolačnú funkciu elektroiskrovou skúškou
- Hydroizolácia FIRESTONE TPO hr. 1,5 mm
- elektricky vodivá textília CONTEX ako ochranná a kontrolná vrstva fólií fólií pre elektroiskrovú skúšku hydroizolácie.
- Prespádovanie konštrukcie ľahčeným betónom hr. 120-45 mm
- Pôvodná stropná konštrukcia

SYSTEM UTESNENIA POD OBKLADOM V HYGIENICKOM ZARIADENÍ

Keramický obklad na tehlových priečkach a tehlových nosných obvodových stenách

- murivo tehlové
- omietka hladká
- izolácia SANIFLEX
- lepidlo UNIFIX
- keramický obklad, škárovacia hmota ASO - FLEXFUGE

NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY TRIBÚNA "B"

PRÍZEMIE

Východ na ľadovú plochu (m. č. 101)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy s gumeným povrchom 26,00 m²
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy 26,00 m²
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom 26,00 m²

Chodba (m. č. 102)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC 82,60 m²
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy 82,60 m²
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená 82,60 m²

Šatňa a hygienické zariadenie pre žiakov (m. č. 104, 105)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC 11,60 m²
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy 11,60 m²
- zdemontovať existujúce umývadlo - 1 ks, WC misa -1 ks,
- vybúrať sprchovacie boxy - 1 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 5,20 m²
- vybúrať existujúce keramické obklady 25,80 m²
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby 5,20 m²
- nové keramické obklady 25,80 m²
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom 2,40 m²
- napojenie zariadení na existujúce rozvody ZTI

- montáž a dodávka WC misa	1 ks
- montáž a dodávka sprchovací senzor	1 ks
- montáž a dodávka umývadla	1 ks
- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená	11,60 m2

Hygienické zariadenie ženy (m. č. 106)

- zdemontovať existujúce WC kabínky 3 ks (3x dvere 600/1970), celková plocha	12,30 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie	2 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu	3 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	13,60 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady	43,80 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové keramické dlažby	13,60 m2
- nové keramické obklady	43,80 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970	7,80 m2
- montáž a dodávka WC kabínok 3 ks (3x dvere 600/1970), celková plocha	12,30 m2
- napojenie zariadení predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka WC misa	3 ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie	2 ks

Hygienické zariadenie muži (m. č. 107)

- zdemontovať existujúce WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha	8,75 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie	2 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu	2 ks
- zdemontovať existujúce pisoáre	2 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	13,60 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady	42,75 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové keramické dlažby	13,60 m2
- nové keramické obklady	42,75 m2
- montáž a dodávka WC kabínok 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha	8,75 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970	7,80 m2
- napojenie zariadení predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka WC misa	2 ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie	2 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor	2 ks

Východ na ľadovú plochu (m. č. 108)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy s gumeným povrchom	38,00 m2
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	38,00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom	38,00 m2

Hygienické zariadenie (m. č. 112, 115)

- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie	2 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu	2 ks
- vybúrať sprchovacie boxy	2 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 2x 5,45 m2	10,90 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady 2x 25,80 m2	51,60 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové keramické dlažby 2x 5,45 m2	10,90 m2
- nové keramické obklady 2x 25,80 m2	51,60 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom 2x 2,40 m2	4,80 m2
- napojenie zariadení predmetov na existujúce rozvody ZTI	

- montáž a dodávka WC misa	2 ks
- montáž a dodávka sprchovací senzor	2 ks
- montáž a dodávka umývadla	2 ks

Hygienické zariadenie ženy (m. č. 118)

- zdemontovať existujúce WC kabínky 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha	14,00 m ²
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie	3 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu	4 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	18,90 m ²
- vybúrať existujúce keramické obklady	52,85 m ²
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové keramické dlažby	18,90 m ²
- nové keramické obklady	52,85 m ²
- montáž a dodávka WC kabínok 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha	14,00 m ²
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970	7,80 m ²
- napojenie zariadení predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka WC misa	4 ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie	3 ks

Priestor pre upratovačku (m. č. 119)

- zdemontovať existujúcu výlevku	1 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	5,15 m ²
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25m	20,60 m ²
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové maľby stien a stropu	12,10 m ²
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba	5,15 m ²
- nové keramické obklady v. 2,25	20,60 m ²
- nový náter dverí a oceľovej zárubne 1x 800/1970,	3,90 m ²
- napojenie zariadení predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka výlevky	1 ks

Priestor medzi šatňovou časťou a ľadovou plochou (m. č. 120)

- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	143,00 m ²
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom	143,00 m ²

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 126, 128, 129)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC	110,00 m ²
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	110,00 m ²
- zdemontovať existujúce umývadlo	4 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu	2 ks
- vybúrať sprchovacie boxy	6 ks
- zdemontovať ZTI rozvody	
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	32,00 m ²
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25 m	107,00 m ²
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové keramické dlažby	32,00 m ²
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom	16,30 m ²
- nové keramické obklady do v. 2,25	107,00 m ²
- napojenie zariadení predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka sprchovací senzor	6 ks
- montáž a dodávka umývadla	4 ks
- montáž a dodávka WC	2 ks
- maľba stien a stropu	175,50 m ²

- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená 110,00 m2

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 135, 137, 138)

- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC 79,00 m2
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy 79,00 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo 4 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu 2 ks
- vybúrať sprchovacie boxy 6 ks
- zdemontovať ZTI rozvody
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 32,00 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25 m 107,00 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby 32,00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom 16,30 m2
- nové keramické obklady do v. 2,25 107,00 m2
- napojenie zariadení na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka sprchovací senzor 6 ks
- montáž a dodávka umývadla 4 ks
- montáž a dodávka WC 2 ks
- maľba stien a stropu 144,50 m2
- v šatni nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená 79,00 m2

Posilňovňa (m. č. 145) - P1

- odstrániť existujúcu celú vrstvu podlahy, vrátane podkladného betónu 85,50 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo 1 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu 1 ks
- vybúrať sprchovací box 1 ks
- vybúrať dvere, vrátane zárubní 800/1970 mm 3 ks
- vybúrať keramický obklad v. 2,25
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným športovým povrchom celoplošne nalepená 70,00 m2
- nové keramické dlažby 15,50 m2
- nové dvere, vrátane zárubní 800/1970 3 ks
- montáž a dodávka sprchovací senzor 1 ks
- montáž a dodávka umývadla 1 ks
- montáž a dodávka WC 1 ks
- nové keramické obklady do v. 2,25 30,50 m2
- maľba stien a stropu 237,50 m2

Priestor medzi šatňovou časťou a ľadovou plochou (m. č. 150)

- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy 178,00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom 178,00 m2

1. POSCHODIE

Priestor pokladní a zádveria (m. č. 203, 204, 205)

- demontáž a výmena obvodovej zasklenej steny, celková dĺž. 28,0m, v.3,0m 84,00 m2
(dvojkřídlové dvere 4x, 2x jednokřídlové dvere, 2x okno pokladne)
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy 24,00 m2
- nová vyrovnávacia betónová vrstva podlahy hr. od 80 - 100 mm 24,00 m2
- nová protišmyková nášľapná vrstva keramická dlažba (alt. liata podlaha) 24,00 m2

Vstupná plocha, nástup na tribúnu, bufet (m. č. 207, 211, 215, 216, 219)

- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy	198,70 m2
- nová vyrovnávacía betónová vrstva podlahy hr. od 80 - 100 mm	198,70 m2
- nová protišmyková nášľapná vrstva keramická dlažba (alt. liata podlaha)	198,70 m2
- maľba stien a stropu	330,70 m2

Schodisko a chodby (ochoz)

- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy:	
- na schodisku (m. č. 207, 222) 2x17,25 m ²	34,50 m2
- na chodbe (ochoze) (m. č. 208)	63,50 m2

Hygienické zariadenie ženy (m. č. 211, 219)

- zdemontovať existujúce 2x -WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha	13,40 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie 2x2ks	4 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu 2x2ks	4 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 2x13,0 m2	26,00 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25-3,0 m, 2x 48,8 m2	97,60 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové maľby stien a stropu 2x27,0 m2	54,00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba 2x13,0m2	26,00 m2
- nové keramické obklady v. 2,25, 2x41,85	83,70 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970,	7,80 m2
- montáž a dodávka 2x -WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha	13,40 m2
- napojenie zariadených predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka WC misa 2x2ks	4 ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie 2x2ks	4 ks

Priestor pre upratovačku (m. č. 210)

- zdemontovať existujúcu výlevku	1 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu	5,40 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25m	21,30 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové maľby stien a stropu	12,00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba	5,40 m2
- nové keramické obklady v. 2,25,	21,30 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 1x 800/1970,	3,90 m2
- napojenie zariadených predmetov na existujúce rozvody ZTI	
- montáž a dodávka výlevky	1 ks

Hygienické zariadenie muži (m. č. 212, 218)

- zdemontovať existujúce 2x -WC kabínky 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha	32,50 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie 2x4ks	8 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu 2x4ks	8 ks
- zdemontovať existujúce pisoáre 2x4ks	8 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 2x18,40 m2	36,80 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25-3,0 m, 2x 56,20 m2	112,40 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)	
- nové maľby stien a stropu 2x34,45 m2	68,90 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba 2x18,40m2	36,80 m2
- nové keramické obklady v. 2,25, 2x48,15m2	96,30 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970,	7,80 m2
- montáž a dodávka 2x -WC kabínky 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha	2,50 m2
- napojenie zariadených predmetov na existujúce rozvody ZTI	

- montáž a dodávka WC misa 2x4ks 8 ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie 2x4ks 8 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor 2x4ks 8 ks

2. POSCHODIE

Nástupné plocha- priestor na státie a chodba (m. č. 302, 304)

- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
 - tribúna na státie 403,70 m2
 - na chodbe (ochoze) 106,70 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba (alt. liata podlaha)
 - tribúna na státie 403,70 m2
 - na chodbe (ochoze) 106,70 m2
- nové nátery zábradlia 17,00 m2

3. POSCHODIE

Strecha nad II. poschodím

- vybúrat' všetky vrstvy existujúcej strechy hr. cca 50 cm 470,00 m2
- Nová navrhovaná skladba stiech:
 - hydroizolácia modifikovaný asfaltový pás Euroflex 5,20 mm
 - samolepiací pás Vedatop TM 1,70 mm
 - tepelná izolácia z minerálnych vlákien, pevnosť 70 kPa 140,00 mm
 - lepenie tepelnej izolácie Vedacoll
 - parozábrana Vedagarde SK- Plus 2,50 mm
 - lepenie tepelnej izolácie Vedacoll
 - trapézové lakoplastované plechy RAN 85 hrúbky 0,75 mm
(hrúbka plechu a výška vlny sa spresní statickým výpočtom)
- existujúca priestorová priehradová nosná konštrukcia

TRIBÚNA PRE DIVÁKOV

- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy 502,50 m2
- opraviť poškodené steny stupňov 285,00 m2
- demontáž existujúcich plastových sedačiek, vrátane oceľových časti 935 ks
- nová nášľapná podlaha stupňov s gumeným povrchom celoplošne nalepená 43,68 m2
- nové nátery oceľových konštrukcií zábradlia 31,50 m2
- montáž a dodávka nových sedačiek, vrátane dopravy 935 ks

VONKAJŠIE PLOCHY

Vonkajšie existujúce schodisko (m. č. 201)

- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy 51,50 m2
- nová vyrovnávacia betónová vrstva podlahy 30 mm 51,50 m2
- nová protišmyková nášľapná vrstva betónová dlažba 51,50 m2
- maľba betónových časti zábradlia (dve strany)- v.2,10m x dl.10,80bm, 2x 43,20 m2
- nové nátery oceľových konštrukcií zábradlia 3,20 m2

Vonkajšia existujúca nástupná (strešná) terasa (m. č. 202)

- odstrániť všetky vrstvy podlahy po nosnú konštrukciu 391,30 m2
- nová skladba podlahy P2
- nový žľab s mriežkou š. 100 mm 59,70 m

- odpadové zvody 4x 4,0m	16,00 m
- maľba betónových časti zábradlia (dve strany)- v.2,10m x dl.74,5bm	156,45 m2
- nové nátery oceľových konštrukcií zábradlia	15,50 m2
- prekrytie existujúcej nástupnej terasy	120,50 m2

VÝPIS PODLÁH STRIECH

P1 Posilňovňa (m. č. 145)

- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným športovým povrchom celoplošne nalepená	hr.6 mm
- Samonivelačný poter	
- Penetračný náter	
- Betónová mazanina	hr. 50 mm
vystužená sieťovinou, po obvode oddilatovaná pásikom polyetylénovej izolácie o hr. 10 mm	
zrezať vytiahnutú Nopovú fóliu zo stien na úroveň vrchnej hrany betónu	
- Separčná PE (polyetylénová) fólia	
- Tepelná izolácia na báze EPS pevnosti min 100S	hr. 100 mm
- Hydroizolácia voči zemnej vlhkosti z asfaltovaných pásov	hr. 3 mm
- Podkladný betón	hr. 100 mm
- Nopová fólia, vytiahnut' na steny miestnosti	hr. 8 mm
- Drenážna vrstva zhutneného štrku	hr. 100 mm

P2 strešná terasa (m. č. 202)

- Terazzová plošná dlažba dvojvrstvová, exteriérová MRAMORIT rozmer: 400x400x35mm, povrch tryskaný (protišmykový)	hr. 35 mm
- Podložka pod dlažbu Mramorit	hr. 25 mm
- Difúzne otvorená separčná vrstva ROOFMATE MK	
- Tepelná izolácia ROOFMATE SL - A	hr. 200 mm
pred uložením tepelnej izolácie preveriť hydroizolačnú funkciu elektroiskrovou skúškou	
- Hydroizolácia FIRESTONE TPO	hr. 1,5 mm
- elektricky vodivá textília CONTEX ako ochranná a kontrolná vrstva fólií fólií pre elektroiskrovú skúšku hydroizolácie.	
- Prespádovanie konštrukcie ľahčeným betónom	hr. 120-45 mm
- Pôvodná stropná konštrukcia	

SYSTÉM UTESNENIA POD OBKLADOM V HYGIENICKOM ZARIADENÍ

Keramický obklad na tehlových priečkach a tehlových nosných obvodových stenách

- murivo tehlové
- omietka hladká
- izolácia SANIFLEX
- lepidlo UNIFIX
- keramický obklad, škárovacia hmota ASO - FLEXFUGE

STAVEBNÉ ÚPRAVY FASÁDY TRIBÚNA "A" a "B"

Existujúci kovový plášť celozasklený

- demontáž zasklených stien:

- severná fasáda	595,00 m ²
- východná fasáda	665,00 m ²
- západná fasáda	665,00 m ²

Navrhovaný obvodový plášť - Sendvičový panel s jadrom z minerálna vlny hrúbky 120 mm

- severná fasáda	595,00 m ²
- východná fasáda	665,00 m ²
- západná fasáda	665,00 m ²

Michalovce, jún 2013

Vypracovala: Ing. arch. Daniela Vanková